

Z/01-001

RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO, compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte Fuori della carreggiata stradale bitumata

<i>Elementi</i>	<i>Un. Mis.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Pr.Unitario</i>	<i>Importo</i>
1)NOLI				
Autocarro di portata 100 q. completo di ribaltabile o gru, per servizi di cantiere compresa la manodopera per il funzionamento			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
2) MATERIALI				
Cls	mc	0,5	€ 130,00	€ 65,00
Sabbia lavata	mc	0,31	€ 22,72	€ 7,04
3) MANO D'OPERA				
<i>operaio specializzato</i>	h		€ 27,77	€ -
<i>operaio qualificato</i>	h	0,4	€ 25,87	€ 10,35
<i>operaio comune</i>	h	0,4594	€ 23,41	€ 10,75
			Sommano	€ 93,15
4) ONERI SICUREZZA	3%			€ 2,79
			Sommano	€ 95,94
5) SPESE GENERALI	15%			€ 14,39
6)UTILE DELL'APPALTATORE	10%			€ 9,59
			Sommano	€ 119,93
PREZZO D'APPLICAZIONE CADAUNO				€ 119,93